

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1216-02	Sprzątanie dachu Krotność = 2 14.50*9.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	134.850	
				RAZEM	134.850
2	KNR 4-01 0533-04	Sprawdzenie i naprawa obróbek blacharskich na ogniomurze  (14.50+9.30)*2*0.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.040	
				RAZEM	19.040
3	KNR 4-01 0519-01	Sprawdzenie pokrycia papowego przed naprawa  134.85	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	134.850	
				RAZEM	134.850
4	KNR 4-04 1101-03	Transport śmieci przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - odległość do 1 km 134.85*0.001	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.135	
				RAZEM	0.135
5	KNR 4-04 1101-06	Transport śmieci przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 0.135	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.135	
				RAZEM	0.135
6	KNR 4-02 0234-11	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna blaszana  4.00	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-02 0507-06	Rury wentylacyjne- z blachy z cynku  4.00	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat-ANALOGIA DO NAPRAWY DACHU PAPA TERMO 20.00	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
9	klakul własna	Posmarowanie powierzchni dachu MEMBRANĄ KAUCZUKOWĄ SIPLAST DACH SBS 134.85+<obróbki boczne pod ogniomur>14.50*2*0.40+9.30*2*0.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	153.890	
				RAZEM	153.890
10	KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie powierzchni dachu LAKIEREM Z PŁYNNYM ALUMINIUM SBS Krotność = 2 153.89	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	153.890	
				RAZEM	153.890
11	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynku  <obr na czapach kominowych>{(1.20+0.80)*2+(1.10+0.90)*2+(0.80+0.80)*2+(1.10+0.90)*2+(1.20+0.80)*2}*0.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
12	KNR 0-22 0528-02	Dwuwarstwowe krycie papą przy użyciu papy termozgrzewalnej czap kominowych 1.20*0.80+1.10*0.90+0.80*0.80+1.10*0.90+1.20*0.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.540	
				RAZEM	4.540
13	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem Silikonowanie listew zamykających na kominach i ogniomurze (1.00+0.60)*2+(0.85+0.70)*2+(0.90+0.70)*2+(0.60+0.55)*2+(1.00+0.60)*2	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR 4-03 1009-04	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm w podłożu ceglany 180.00	otw.		
			otw.	180.000	
				RAZEM	180.000
15	KNR 4-03 1016-09	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr. do 15 mm w stropie 180.00	szt.		
			szt.	180.000	
				RAZEM	180.000
16	KNR 4-03 0702-04 analogia	Umocowanie wsporników instalacji odgromowej 15.00	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000

Zarządca Nieruchomości  
EUREKA  
*Siwicki*  
Ewa Siwicki