

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0526-06 ana- logia	Czyszczenie i naprawa rynny 11.60+40.20*2+9.60+16.40+31.60*2+11.60	m m	 192.800	 192.800
				RAZEM	192.800
2	KNR 4-01 1212-25 z.sz. 2.2 9912-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien - praca na wysokości 10-20 m 192.80	m m	 192.800	 192.800
				RAZEM	192.800
3	KNR 4-01 1216-02	Sprzątanie dachu 11.60*40.20+9.60*16.40+31.60*11.60	m ² m ²	 990.320	 990.320
				RAZEM	990.320
4	KNR 4-04 1101-03	Transport śmieci przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem do- stawczym na odległość do 1 km 192.80*0.15*0.01+990.32*0.001+<tylnki>174.728*0.025	m ³ m ³	 5.648	 5.648
				RAZEM	5.648
5	KNR 4-04 1101-06	Transport śmieci przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem do- stawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 5.648	m ³ m ³	 5.648	 5.648
				RAZEM	5.648
6	KNR 4-02 0234-11	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna blaszana 15.00	szt. szt.	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
7	KNR 2-02 0507-06	Rury wentylacyjne- z blachy z cynku 15.00	szt. szt.	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
8	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat-ANALOGIA DO NAPRAWY DACHU PAPA TERMO 60.00	szt. szt.	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
9	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie 100.00	m ² m ²	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
10	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 10*20.00	m m	 200.000	 200.000
				RAZEM	200.000
11	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej 22.00	szt. szt.	 22.000	 22.000
				RAZEM	22.000
12	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 200.00	m m	 200.000	 200.000
				RAZEM	200.000
13	kalkulacja własna	Wykonanie oznakowania celem ustawienia podnośnika od strony ulicy 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14	klakul własna	Posmarowanie powierzchni dachu MEMBRANĄ KAUCZUKOWĄ SIPLAST DACH SBS 990.32	m ² m ²	 990.320	 990.320
				RAZEM	990.320
15	KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie powierzchni dachu LAKIEREM Z PŁYNNYM ALUMINIUM SBS Krotność = 2 990.32	m ² m ²	 990.320	 990.320
				RAZEM	990.320
16	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² {(1.70+0.40)*2+(4.50+0.40)*2*2+(1.20+0.40)*2*3+(1.30+0.70)*2+(2.60+0.45)* 2+(3.30+0.40)*2+(4.20+0.40)*2+(1.60+0.75)*2+(2.60+0.40)*2*2+(1.50+0.70)* 2+(3.60+0.40)*2+(1.50+0.40)*2+(2.00+0.40)*2+(2.40+0.40)*2+(0.85+0.40)*2+ (4.30+0.40)*2+(3.10+0.40)*2+(1.80+0.70)*2+(2.20+0.45)*2+(1.90+0.70)*2+ (2.20+0.40)*2+(4.20+0.40)*2+(3.30+0.40)*2+(1.00+0.40)*2+(1.80+0.70)*2+ (2.20+0.40)*2*2+(1.90+0.70)*2+(0.90+0.40)*2+(0.95+0.40)*2+(4.40+0.40)*2}* 1.20*50%+{6.00+1.45+1.00*2+8.70+6.00+6.00+5.70*2+1.35+5.30+4.00+0.55+ 6.00+8.60+1.30+6.00}*1.50*50%	m ² m ²	 174.728	 174.728
				RAZEM	174.728
17	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m ²	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20.00	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
18	KNR 4-01 0723-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 174.728	m ² m ²	174.728	
				RAZEM	174.728
19	KNR 4-01 0735-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim 174.728	m ² m ²	174.728	
				RAZEM	174.728
20	KNR 4-01 0735-05	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim <tynki pozostałe>174.728	m ² m ²	174.728	
				RAZEM	174.728
21	NNRNKB 202 2608-05	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" -warstwa siatki na kominach <tynki nowe + tynki pozostałe>349.455	m ² m ²	349.455	
				RAZEM	349.455
22	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 4*1.20*38	m m	182.400	
				RAZEM	182.400
23	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2 349.455	m ² m ²	349.455	
				RAZEM	349.455
24	KNR 2-02 1505-10 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Na wysokości 10 - 20 m. 349.455	m ² m ²	349.455	
				RAZEM	349.455
25	KNR 2-02 0219-05 ana- logia	Naprawa attek ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 38.00	szt. szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
26	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 192.80	m m	192.800	
				RAZEM	192.800
27	KNR 4-01 0533-04	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń <gzyms>192.80*0.80	m ² m ²	154.240	
				RAZEM	154.240
28	KNR 4-01 1212-02 z.sz. 2.2 9912-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - praca na wysokości 10-20 m 192.80*0.80	m ² m ²	154.240	
				RAZEM	154.240