

Wrocław, 25.04.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE REMONTU :

**1. tarasu na ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego ul.Chabrowa 65,
LOKALIZACJA : BUDYNEK WIELORODZINNY POŁOŻONY W WYSOKIEJ K.WROCŁAWIA
GMINA KOBIERZYCE PRZY UL. CHABROWEJ 65**

Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle Chabrowe położona przy ul. Chabrowej 55 - 77
Wysoka k. Wrocławia, 55-200 Kobierzyce, posiadającą NIP 8961367659 ,
reprezentowana przez Zarządcę Eureka Alicja Gień, pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław
zwraca się do wykonawców o złożenie oferty na wykonanie robót remontowych jak
w tytule.

Przedmiot zamówienia:

1.Nazwa zamówienia oraz zakres ogólny robót :

- 1) Remont tarasu** na ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego ul.Chabrowa 65
Ogólnie zakres robót obejmuje m. in. :
- skucie wszystkich warstw tarasu do płyty betonowej + wywóz + utylizacja odpadów,
 - uzupełnienie ubytków płyty konstrukcyjnej, impregnacja płyty żelbetowej ,
 - wykonanie (odtworzenie) warstw izolacji termicznej oraz p.wodnej a także odwodnienia na dwóch poziomach (na płycie żelbetowej a następnie izolacja podpłytkowa z wywinięciem na ściany), wyprofilowanie spadków i odwodnieni, dylatacje,
 - montaż elementów odwodnienia (istniejące oraz nowe) , warstwa wierzchnia tarasu z płytek ceramicznych ,
 - inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania robót np.: transport pionowy, poziomy, rusztowania, zabezpieczenia budynku, terenu, placu robót, oznakowanie itd.
- 2) roboty** należy wykonać siłami własnymi z materiałów własnych,
- 3) utylizacja odpadów** budowlanych powstałych w trakcie wykonywania prac – jest w zakresie zlecenia wykonawcy. Utylizacje należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami .
- 4) Załącznikiem** zapytania jest przedmiar robót ,

3. Informacje dodatkowe :

1. Wizja w terenie możliwa jest po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu i godziny.
Wynika to z potrzeby uzgodnienia dostępu z mieszkańcami lokalu.

Postanowienia ogólne:

1) Oferty w formie pisemnej należy składać :

- w formie elektronicznej na adres e-mail : **bok@eureka.wroclaw.pl**
lub

osobiście, pocztą , kurierem w siedzibie Zarządcy wspólnoty tj. EUREKA Alicja Gień,
pl. Strzelecki 20 we Wrocławiu w terminie do dnia **23 maja 2024 r. do godz.10.00** na
załączonym wzorze druku .

Liczy się data wpływu do Zamawiającego .

Oferty należy składać na załączonym wzorze druku oraz należy załączyć sporządzone kosztorysy ofertowe.

Wykonawca dodatkowo może zaproponować inną technologię wykonania, za które ponosi odpowiedzialność – wymaga to szczegółowego i wyczerpującego opisu.

2) Wymagane jest przeprowadzenie wizji w terenie oraz wykonanie obmiaru sprawdzającego dla celów złożenia oferty,

3) Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny, wiarygodności wykonania przedmiotu zamówienia przy oferowanej cenie oraz referencjami.

4) Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej „EUREKA” w zakładce : Przetargi .

5) Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest:

- p. Andrzej Suropek , tel. 690-088-013

6) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi.

W umowie zostaną zawarte zapisy:

a) o obowiązującej gwarancji/rękojmi na wykonane prace na okres 5 lat (60 miesięcy) licząc od daty bezusterkowego odbioru,

b) na okres trwania gwarancji/rękojmi zostanie ustanowiona kaucja finansowa w wysokości 5% wynagrodzenia netto Wykonawcy. Kaucja może być wniesiona w pieniądzu, gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub zabezpieczona z faktur za wykonane roboty.

Kaucja wniesiona w pieniądzu będzie oprocentowana oraz zdeponowana na osobnym rachunku .

c) należność za wykonane prace płatne będą w terminie 14 dni na wskazany rachunek bankowy po bezusterkowym odbiorze prac/ części prac i doręczeniu faktury .

Wrocław dnia, 25.04.2024 r.
sporządził: Andrzej Suropek



Kierownik Zespołu ZN
EUREKA



Monika Dorosz

Wrocław, dnia

Do Zamawiającego:

EUREKA Alicja Gleń pl. Strzelecki 20, Wrocław,
reprezentujący Wspólnotę Mieszkaniową Osiedle Chabrowe położona przy ul. Chabrowej
55 – 77, Wysoka k. Wrocławia, 55-200 Kobierzyce

OFERTA WYKONAWCY

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Telefon/ e-mail

Nr NIP REGON

Oferujemy wykonanie remontu zgodnie z otrzymanym zapytaniem tj.:

1. tarasu na ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego ul.Chabrowa 65, Wysoka k.
Wrocławia, 55-200 Kobierzyce,
oferowana cena netto zł (wpisać cyfrą i słownie)

.....
.....

cena brutto zł (wpisać cyfrą i słownie).....

.....

termin wykonania robót (rozpoczęcie/zakończenie):

.....

Oświadczenia oferenta :

1.Oświadczam, że podana cena obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotowego zadania.

2. Oświadczam, że firma:

- zapoznała się z zakresem prac i uzyskała wszelkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia,
- zapoznała się z przedłożonym przez Wspólnotę Mieszkaniową zapytaniem ofertowym i nie wnosi uwag,
- posiada wiedzę, doświadczenie, sprzęt i pracowników zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie złożonej oferty,
- udziela 5 letniej (60 miesięcznej) gwarancji/rękojmi na materiały i należyte wykonanie umowy,
- wyrażam zgodę na ustanowienie kaucji na okres trwania gwarancji/rękojmi w wysokości 5% wynagrodzenia netto

3. Uwagi oferenta i załączniki do oferty (wpisać jakie) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Załączniki do oferty :

kosztorys ofertowy szt.

.....

data i podpis oferenta

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont tarasu na ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI: ul. Chabrowa 65, 52-200 Wysoka
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa "Osiedle Chabrowe"
ADRES INWESTORA: ul. Chabrowa 65, 52-200 Wysoka, NIP: 8961387659
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Wiesław Hucaluk
DATA OPRACOWANIA: 22.01.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
22.01.2024

Data zatwierdzenia

KOSZTORYSANT
QALUX
W. Hucaluk
Wiesław Hucaluk

EUREKA Gleń Alicja
Plac Strzelecki 20, 50-224 Wrocław
Tel./fax 71 799 18 19
NIP 9291715728

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNP 02 0318 -04.03	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęsła i siatki - siatka metalowa	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
2 d.1	KNP 02 0318 -04.04	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa	m		
		poz.1	m	50,000	
				RAZEM	50,000
3 d.1	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
4 d.1	KNR-W 4-01 0434-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m2		
		5,0 * 6,0	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
5 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)			
2		TARAS			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
6 d.2.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		{taras} 20,0 * 18,5 - (3,14 * 8,0 * 8,0 * 0,5 + 16,0 * 3,0 + 9,8 * 4,0 + 6,8 * 0,5 + 1,2 * 0,4 * 2 + 0,9 * 0,6)	m2	177,420	
		A (Suma częściowa)	m2	177,420	
		{cokół} 0,1 * (20,0 * 2 + 18,5 * 2 + 2 * 3,14 * 8,0 * 0,5 + 2,5 * 1,2 + 0,4 * 4,4 + 3,8 * 1,6 + 0,6 * 6,8 + 0,6 * 1,6 + 3,8 * 4,4 + 0,4 * 1,2 + 2,5 * 0,7 - 1,6 - 0,9 - 1,2 - 0,9 - 1,6 - 1,6 + 0,9 * 2 + 0,6 * 2 + 0,4 * 0,4 + 0,5)	m2	13,372	
		B (Suma częściowa)	m2	13,372	
				RAZEM	190,792
7 d.2.1	KNR 2-02 0609-01 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.12cm poziome na wierzchu konstr.na lepiku- rozebranie R,S=0.4 bez M	m2		
		poz.6 A	m2	177,420	
				RAZEM	177,420
8 d.2.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 10 cm	m3		
		poz.6 A * 0,1	m3	17,742	
				RAZEM	17,742
9 d.2.1	KNR 4-01 0519-06 analogia	Rozbiórka izolacji z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		poz.6	m2	190,792	
				RAZEM	190,792
10 d.2.1	KNR 4-01 0519-07 analogia	Rozbiórka izolacji z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2		
		poz.9	m2	190,792	
				RAZEM	190,792
11 d.2.1	KNR AT-27 0102-03	Usunięcie starych powłok bitumicznych przez piaskowanie	m2		
		poz.9	m2	190,792	
				RAZEM	190,792
12 d.2.1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$\{\acute{s}c.m\} 2,5 * (2 * 3,14 * 8,0 * 0,5 + 2,5 + 1,2 + 0,4 + 4,4 + 3,8 + 1,6 + 0,6 + 6,8 + 0,6 + 1,6 + 3,8 + 4,4 + 0,4 + 1,2 + 2,5 - 0,7 - 1,6 - 0,9 - 1,2 - 0,9 - 1,6 - 1,6 + 0,9 * 2 + 0,6 * 2 + 0,4 + 0,4 + 0,5)$ $\{\acute{s}c.m.suf.\} 3,14 * 8,4 * 8,4 - (3,14 * 8,0 * 8,0 * 0,5 + 16,0 * 3,0 + 9,8 * 4,0 + 6,8 * 0,5)$ $\{\acute{o}sc.\} 0,15 * (1,1 * 2 + 1,5 * 2 * 2 + 1,1 + 2,1 * 2 + 1,6 * 5 + 2,1 * 5 * 2 + 0,9 * 2 + 2,1 * 2 * 2 + 1,2 + 2,1 * 2 + 0,7 + 2,1 * 2 + 0,9 * 2 + 1,15 * 2 * 2)$ $\{\acute{o}twory\} - (1,1 * 1,5 * 2 + 1,1 * 2,1 + 1,6 * 2,1 * 5 + 0,9 * 2,1 * 2 + 1,2 * 2,1 + 0,7 * 2,1 + 0,9 * 1,15 * 2)$ A (Obliczenie pomocnicze) $\{\acute{s}c.attyki\} 1,3 * (20,0 * 2 + 18,5 * 2)$ B (Obliczenie pomocnicze) poz.12 A * 30% + poz.12 B * 20%	m2	141,800 30,478 10,410 -32,250 150,438 100,100 100,100 65,151	
				RAZEM	65,151
13 d.2.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.6 * 0,03 + poz.8 + poz.12 * 0,025	m3	25,095	
				RAZEM	25,095
14 d.2.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.7 * 0,12 + poz.9 * 0,05	m3	30,830	
				RAZEM	30,830
2.2		Podkłady, posadzki i izolacje			
15 d.2.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.6 A	m2	177,420	
				RAZEM	177,420
16 d.2.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.15	m2	177,420	
				RAZEM	177,420
17 d.2.2	KNR AT-27 0501-02	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej	m		
		poz.6 B / 0,1	m	133,720	
				RAZEM	133,720
18 d.2.2	KNR AT-27 0501-01	Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy szepnej	m		
		poz.17	m	133,720	
				RAZEM	133,720
19 d.2.2	KNR AT-27 0301-01 analogia	Ręczne gruntowanie podłoża pionowych do arkuszy samoprzylepnych	m2		
		poz.6 B / 0,1 * 0,45	m2	60,174	
				RAZEM	60,174
20 d.2.2	KNR AT-27 0301-04 analogia	Ręczne gruntowanie podłoża poziomych do arkuszy samoprzylepnych	m2		
		poz.6 A	m2	177,420	
				RAZEM	177,420
21 d.2.2	KNR AT-27 0305-02 analogia	Izolacja z samoprzylepnych arkuszy bitumicznych na podłożu pionowym	m2		
		poz.19	m2	60,174	
				RAZEM	60,174
22 d.2.2	KNR AT-27 0305-01 analogia	Izolacja z samoprzylepnych arkuszy bitumicznych na podłożu poziomym	m2		
		poz.20	m2	177,420	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	177,420
23 d.2.2	KNR AT-27 0502-01 analogia	Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na szlam	m		
		8,0 * 2 + 5,5 * 2	m	27,000	
				RAZEM	27,000
24 d.2.2	KNR AT-27 0502-03 analogia	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam	m		
		poz.18	m	133,720	
				RAZEM	133,720
25 d.2.2	KNR AT-27 0503-01 analogia	Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu tarasów na szlam	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
26 d.2.2	KNR AT-27 0503-01 uwaga pod tablicą. analogia	Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu tarasów na szlam - uszczelnianie wpustów	szt.		
		8 + 4	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
27 d.2.2	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii PE	m2		
		poz.22	m2	177,420	
				RAZEM	177,420
28 d.2.2	KNR AT-27 0509-03	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt z polistyrenu ekstrudowany XPS o grubości 120 mm w jednej warstwie	m2		
		poz.27	m2	177,420	
				RAZEM	177,420
29 d.2.2	KNR K-55 0201-02 0201-03 analogia	Jastrych cementowy szybkowiązący z zaprawy Sopro Rapidur M5 o grubości 50 mm o powierzchni ponad 8 m2 z wyprofilowaniem spadków	m2		
		poz.28	m2	177,420	
				RAZEM	177,420
30 d.2.2	KNR K-55 0201-03 analogia	Jastrych cementowy szybkowiązący z zaprawy Sopro Rapidur M5 - dodatek za 5 mm grubości Krotność = 10	m2		
		poz.29	m2	177,420	
				RAZEM	177,420
31 d.2.2	KNR K-55 0201-06	Jastrych cementowy szybkowiązący z zaprawy Sopro Rapidur M5 - zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.29	m2	177,420	
				RAZEM	177,420
32 d.2.2	KNR K-55 0201-05	Jastrych cementowy szybkowiązący z zaprawy Sopro Rapidur M5 - nacięcie szczeliny dylatacyjnej	m2		
		poz.31	m2	177,420	
				RAZEM	177,420
33 d.2.2	KNR AT-27 0301-01 analogia	Ręczne gruntowanie podłoża pionowych pod masy uszczelniające szlamowe	m2		
		poz.6 B / 0,1 * 0,2	m2	26,744	
				RAZEM	26,744
34 d.2.2	KNR AT-27 0301-04 analogia	Ręczne gruntowanie podłoża poziomych pod masy uszczelniające szlamowe	m2		
		poz.6 A	m2	177,420	
				RAZEM	177,420

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.2.2	KNR AT-27 0303-03 analogia	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z wkładką zbrojącą z szlamu uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu	m2		
		poz.33	m2	26,744	
				RAZEM	26,744
36 d.2.2	KNR AT-27 0304-03 analogia	Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z wkładką zbrojącą z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu	m2		
		poz.34	m2	177,420	
				RAZEM	177,420
37 d.2.2	KNR AT-23 0217-04 analogia	Cokoliki przyścienne o wysokości 20 cm na zaprawie cienkowarstwowej	m		
		poz.35 / 0,2	m	133,720	
				RAZEM	133,720
38 d.2.2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		poz.36	m2	177,420	
				RAZEM	177,420
39 d.2.2	KNR AT-23 0102-01	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowarstwowej, wys.10mm	m		
		poz.23 + 3,0 * 4	m	39,000	
				RAZEM	39,000
40 d.2.2	KNR AT-23 0102-06 analogia	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą {połączenie płytka-płytk, połączenie płytka-ściana}	m		
		poz.37 * 2	m	267,440	
				RAZEM	267,440
2.3		Tynki zewnętrzne			
41 d.2.3	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		(1,1 * 1,5 * 2 + 1,1 * 2,1 + 1,6 * 2,1 * 5 + 0,9 * 2,1 * 2 + 1,2 * 2,1 + 0,7 * 2,1 + 0,9 * 1,15 * 2)	m2	32,250	
				RAZEM	32,250
42 d.2.3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża- czyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		poz.44	m2	250,538	
				RAZEM	250,538
43 d.2.3	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.12	m2	65,151	
				RAZEM	65,151
44 d.2.3	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m2		
		poz.12 A + poz.12 B	m2	250,538	
				RAZEM	250,538
2.4		Roboty malarskie			
45 d.2.4	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk	m2		
		poz.44	m2	250,538	
				RAZEM	250,538
46 d.2.4	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.45	m2	250,538	
				RAZEM	250,538
2.5		Odwodnienie tarsu			
47 d.2.5	KNR-W 4-01 0509-03 z.sz.2.4. 9910-03/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki - do ponownego ułożenia	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,5 * 1,2 * 8	m2	62,400	
				RAZEM	62,400
48 d.2.5	KNR-W 4-01 0441-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu	m2		
		poz.47	m2	62,400	
				RAZEM	62,400
49 d.2.5	KNR AT-09 0103-01 analogia	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - demontaż	m2		
		poz.48	m2	62,400	
				RAZEM	62,400
50 d.2.5	TZKNBK XVIII II B-42 analogia	Demontaż wpustu tarasowego	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
51 d.2.5	KNR-W 4-01 0335-09 analogia	Wykucie wpustu attykowego w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.2.5	KNR-W 4-02 0229-07 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu z PVC o śr. do 50 mm	m		
		poz.50 * 7,5	m	60,000	
				RAZEM	60,000
53 d.2.5	KNR 2-02 0514-06	Obsadzenie odpływu tarasowego AluPro OT-2, dn75	szt.		
		8 + 4	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
54 d.2.5	KNR 2-15 0306-03 analogia	Wpusty attykowy z kołnierzem	szt.		
		poz.51	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
55 d.2.5	KNR-W 2-15 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	m		
		poz.52 + 4,0 * 4	m	76,000	
				RAZEM	76,000
56 d.2.5	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		8 + 4	pode j.	12,000	
				RAZEM	12,000
57 d.2.5	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m	m2		
		poz.49	m2	62,400	
				RAZEM	62,400
58 d.2.5	KNR AT-09 0101-01	Łacenie dachu	m2		
		poz.48	m2	62,400	
				RAZEM	62,400
59 d.2.5	KNR-W 4-01 0503-03 z.sz.2.4. 9910-03/4	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki - sama R	m2		
		poz.47	m2	62,400	
				RAZEM	62,400