
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY NAPRAWCZE DACHÓW BUDYNKÓW
ADRES INWESTYCJI : ul. Zwycięska 32-36 i 38-42, Wrocław
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szymon Hołata
DATA OPRACOWANIA : 17.07.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY NAPRAWCZE DACHÓW BUDYNKÓW PRZY ZWYCIĘSKIEJ 32-42			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	kalkulacja własna	Wynajem, montaż i demontaż ogrodzenia tymczasowego panelowego	kpl		
d.1. 1		na całość zadania 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-02 1614-04	Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe o wysokości masztu do 25 m	kpl.		
d.1. 1	analiza indywidualna	(1 kpl.= 1 dzień) 6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny do gruzu	m		
d.1. 1		2*10	m	20.000	
				RAZEM	20.000
1.2		ROBOTY NAPRAWCZE			
4	KNR 4-01 0504-08	Demontaż gąsiorów ceramicznych (na odkład) oraz taśmy	m		
d.1. 2	analiza indywidualna	2*(43.5)	m	87.000	
				RAZEM	87.000
5	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki - rozbiórka po jednym rzędzie dachówki z obu stron kalenicy	m ²		
d.1. 2		2*(0.4*2*43.5)	m ²	69.600	
				RAZEM	69.600
6	KNR 0-15II 0517-02	Wymiana łąt kalenicowych	m ²		
d.1. 2		2*(0.3*43.5)	m ²	26.100	
				RAZEM	26.100
7	KNR 2-02 0504-04	Ponowne ułożenie zdemontowanych dachówek (10% nowy materiał)	m ²		
d.1. 2	analiza indywidualna	poz.5	m ²	69.600	
				RAZEM	69.600
8	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - nowa taśma pod gąsiory	m		
d.1. 2		poz.4	m	87.000	
				RAZEM	87.000
9	KNR 19-01 0509-07	Ułożenie ponowne gąsiorów ceramicznych (10% nowy materiał)	m		
d.1. 2	analiza indywidualna	poz.4	m	87.000	
				RAZEM	87.000
10	kalkulacja własna	W zakresie kalenicy na zadaszaniu lukarny zlokalizowanej na północnej pości szczytowej wykonać dogięcie taśmy kalenicowej (Z32-36). Przy dwóch kominach (Z32-36) i przy lukarnie (Z38-42) uzupełnić ubytek dachówki oraz poprawić ułożenie przemieszczonych dachówek wraz z ich klejeniem.	kpl		
d.1. 2		na całość zadania 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		ROBOTY NAPRAWCZE DACHÓW BUDYNKÓW PRZY ZWYCIĘSKIEJ 32-42					
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
d.1.1	1 kalkulacja własna	Wynajem, montaż i demontaż ogrodzenia tymczasowego panelowego		kpl	1	0.0000	0.00
d.1.1	2 KNR-W 2-02 1614-04 analiza indywidualna	Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe o wysokości masztu do 25 m		kpl.	6	0.0000	0.00
d.1.1	3 KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny do gruzu		m	2*10 = 20.000	0.0000	0.00
1.2		ROBOTY NAPRAWCZE					
d.1.2	4 KNR 4-01 0504-08 analiza indywidualna	Demontaż gąsiorów ceramicznych (na odkład) oraz taśmy		m	2*(43.5) = 87.000	0.0000	0.00
d.1.2	5 KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki - rozbiórka po jednym rzędzie dachówki z obu stron kalenicy		m ²	2*(0.4*2* 43.5) = 69.600	0.0000	0.00
d.1.2	6 KNR 0-15II 0517-02	Wymiana łąt kalenicowych		m ²	2*(0.3* 43.5) = 26.100	0.0000	0.00
d.1.2	7 KNR 2-02 0504-04 analiza indywidualna	Ponowne ułożenie zdemontowanych dachówek (10% nowy materiał)		m ²	69.6	0.0000	0.00
d.1.2	8 KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - nowa taśma pod gąsiory		m	87	0.0000	0.00
d.1.2	9 KNR 19-01 0509-07 analiza indywidualna	Ułożenie ponowne gąsiorów ceramicznych (10% nowy materiał)		m	87	0.0000	0.00
d.1.2	10 kalkulacja własna	W zakresie kalenicy na zadaszeniu lukarny zlokalizowanej na północnej połaci szczytowej wykonać dogięcie taśmy kalenicowej (Z32-36). Przy dwóch kominach (Z32-36) i przy lukarnie (Z38-42) uzupełnić ubytek dachówki oraz poprawić ułożenie przemieszczonych dachówek wraz z ich klejeniem.		kpl	1	0.0000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł