
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DREWNIANYCH ELEMENTÓW LUKARN I PODBITKI DACHOWEJ ORAZ STOLARKI OKIEN-
NEJ NA KLATKACH SCHODOWYCH - DWA BUDYNKI
ADRES INWESTYCJI : ul. Zwycięska 32-36 i 38-42, Wrocław
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szymon Hołała
DATA OPRACOWANIA : 17.07.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT DREWNIANYCH ELEMENTÓW LUKARN I PODBITKI DACHOWEJ ORAZ STOLARKI OKIENNEJ NA KLATKACH SCHODOWYCH - BUDYNKI PRZY ZWYCIĘSKIEJ 32-42					
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	kalkulacja własna	Wynajem, montaż i demontaż ogrodzenia tymczasowego panelowego	kpl		
d.1.1		na całość zadania	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-02	Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe o wysokości masztu do 25 m	kpl.		
d.1.1	1614-04	(1 kpl.= 1 dzień)	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.2 ROBOTY REMONTOWE LUKARN I PODBITKI DACHOWEJ					
3	KNR 4-01	Uzupełnienie brakujących desek pióro-wpust	m ²		
d.1.1	0410-01	na całość zadania	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
4	kalkulacja własna	Dodatkowe mocowania wkrętami ciesielskimi (z płaskim łbem) - w miejscach zwirzeń desek i ich odstawania od powierzchni	kpl		
d.1.2		na całość zadania	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Oczyszczenie mechaniczne drewna (Rx1,5)	m ²		
d.1.1	0610-01	Zwycięska 32-36, 38-42	m ²	59.920	
		lukarny z pojedynczym oknem			
		$2*(4*((1.6*1.7+2*0.5*1.8*1.6-1.35*1)+(0.2+0.1)*(2.1+2*2.1)+(2.1*2.1-1.8*1.7)))$	m ²	59.920	
		lukarny z podwójnym oknem			
		$2*(16*((1.6*2.8+2*0.5*1.8*1.6-1.35*2)+(0.2+0.1)*(3.2+2*2.1)+(3.2*2.1-1.8*2.8)))$	m ²	273.920	
		podbitka nad wykuszami wejściowymi			
		$2*(2*((0.2+0.3)*(3.9+2*1.2)))$	m ²	12.600	
		$2*(1*(0.25*4.05*2+0.8*2.5+0.5*3.5*2+0.4*1.4*2))$	m ²	17.290	
		zadaszenia nad tarasami			
		$2*(2*(2*(0.8*1.65+2*0.5*0.3*0.3)+0.6*(4.1+2*4.5)+2*0.5*1.8*1.6+4.4*1.8))$	m ²	85.920	
		$2*(1*(2*(0.8*1.65+2*0.5*0.6*0.6)+0.8*(1.75+3.5)+0.6*(2*3.2)+0.25*(2*4.3)+6.8*2.3))$	m ²	58.380	
		zadaszenia nad wejściami do klatek Z32-36			
		$3*(2*(3*0.1*1.55+4*0.1*(1.55+1.45+2))+6*0.25*2.05+2*0.2*1.54+1.54*4.1)$	m ²	44.805	
		zadaszenia nad wejściami do klatek Z38-42			
		$2*(2*(3*0.1*1.55+4*0.1*(1.55+1.45+2))+6*0.25*2.05+2*0.2*1.54+1.54*4.1)$	m ²	29.870	
				RAZEM	582.705
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie lakierobejcą	m ²		
d.1.1	1209-10 z.sz.	poz.5	m ²	582.705	
				RAZEM	582.705
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym	m ²		
d.1.1	20203-03	poz.5	m ²	582.705	
				RAZEM	582.705
1.3 ROBOTY REMONTOWE STOLARKI OKIENNEJ NA KLATKACH SCHODOWYCH					
8	kalkulacja własna	Regulacja (lub wymiana) zawiasów w małych oknach na klatkach schodowych (Z32-42). Zamontowanie odspojonego szprosru w oknie jednej z lukarn zlokalizowanych na połąci zachodniej (Z32-36)	kpl		
d.1.1		na całość zadania	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej (od zewnątrz)	m ²		
d.1.1	1211-02	poz.11	m ²	29.505	
				RAZEM	29.505

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	TZKNC N-K/ d.1. V t.15-a.01 3 analogia	Szpachlowanie nierówności powierzchni (od zewnątrz)	dm ²		
		Zwycięska 32,36,38,42 $2*(0.1*(2*2*(2*0.65+2*1.45))/0.01)$ $2*(0.1*(2*(2*1.35+2*2+1.35))/0.01)$	dm ² dm ²	336.000 322.000	
		Zwycięska 34,40 $2*(0.1*(2*0.65+2*1.45)/0.01)$ $2*(0.1*(2*3.2+5*1.45)/0.01)$	dm ² dm ²	84.000 273.000	
				RAZEM	1015.000
11	KNR-W 4-01 d.1. 1210-05 3	Jednokrotne gruntowanie stolarki okiennej - gruntem akrylowym (od zewnątrz)	m ²		
		Zwycięska 32,36,38,42 $2*(2*(2*0.65*1.45))$ $2*(2*(1.35*2))$	m ² m ²	7.540 10.800	
		Zwycięska 34,40 $2*(0.65*1.45)$ $2*(3.2*1.45)$	m ² m ²	1.885 9.280	
				RAZEM	29.505
12	KNR-W 4-01 d.1. 1209-04 3 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie emalią akrylową (pod kolor) stolarki okiennej (od zewnątrz)	m ²		
		poz.11	m ²	29.505	
				RAZEM	29.505

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		REMONT DREWNIANYCH ELEMENTÓW LUKARN I PODBITKI DACHOWEJ ORAZ STOLARKI OKIENNEJ NA KLATKACH SCHODOWYCH - BUDYNKI PRZY ZWYCIĘSKIEJ 32-42					
		1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
d.1.1	1 kalkulacja własna	Wynajem, montaż i demontaż ogrodzenia tymczasowego panelowego		kpl	1	0.0000	0.00
d.1.1	2 KNR-W 2-02 1614-04 analiza indywidualna	Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe o wysokości masztu do 25 m		kpl.	10	0.0000	0.00
		1.2 ROBOTY REMONTOWE LUKARN I PODBITKI DACHOWEJ					
d.1.2	3 KNR 4-01 0410-01 analogia	Uzupełnienie brakujących desek pióro-wpust		m ²	1.5	0.0000	0.00
d.1.2	4 kalkulacja własna	Dodatkowe mocowania wkrętami ciesielskimi (z płaskim łbem) - w miejscach zwiczeń desek i ich odstawania od powierzchni		kpl	1	0.0000	0.00
d.1.2	5 KNR 4-01 0610-01 analiza indywidualna	Oczyszczenie mechaniczne drewna (Rx1,5)		m ²	582.705	0.0000	0.00
d.1.2	6 KNR 4-01 1209-10 z.sz. 2.2 9912-01 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie lakierobejcą		m ²	582.705	0.0000	0.00
d.1.2	7 KNR-W 2-02 20203-03 analiza indywidualna	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym		m ²	582.705	0.0000	0.00
		1.3 ROBOTY REMONTOWE STOLARKI OKIENNEJ NA KLATKACH SCHODOWYCH					
d.1.3	8 kalkulacja własna	Regulacja (lub wymiana) zawiasów w małych oknach na klatkach schodowych (Z32-42). Zamontowanie odspojonego szprosru w oknie jednej z lukarn zlokalizowanych na połaci zachodniej (Z32-36)		kpl	1	0.0000	0.00
d.1.3	9 KNR-W 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej (od zewnątrz)		m ²	29.505	0.0000	0.00
d.1.3	10 TZKNC N-K/V t.15-a.01 analogia	Szpachlowanie nierówności powierzchni (od zewnątrz)		dm ²	1015	0.0000	0.00
d.1.3	11 KNR-W 4-01 1210-05	Jednokrotne gruntowanie stolarki okiennej - gruntem akrylowym (od zewnątrz)		m ²	29.505	0.0000	0.00
d.1.3	12 KNR-W 4-01 1209-04 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie emalią akrylową (pod kolor) stolarki okiennej (od zewnątrz)		m ²	29.505	0.0000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł